

L'edificio è situato in zona Lambrate a Milano. E' un edificio prefabbricato con copertura piana con rivestimento in guaina in pvc. A seguito di ripetute infiltrazioni

STRATEGIE DELL'INTERVENTO

RIQUALIFICAZIONE EDIFICI DEGRADATI O SOTTOUTILIZZATI

RIQUALIFICAZIONE DI AREE DEGRADATE O SOTTOUTILIZZATE

MIGLIORAMENTO DEL DECORO URBANO

PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE

PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI

PROMOZIONE DI ATTIVITA' SOCIALI

PROMOZIONE DI ATTIVITA' ECONOMICHE

PROMOZIONE DI ATTIVITA' RICREATIVE E AGGREGATIVE

PROMOZIONE DI ATTIVITA' SOCIOASSISTENZIALI

MIGLIORAMENTO DELL'INCLUSIONE SOCIALE

INTERVENTI DI SMART CITY

TRAPOSRTO SOSTENIBILE

MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA'

RIFUNZIONALIZZAZIONE ECOSISTEMICA

RISPARMI CONSUMI ENERGETICI

USO SOSTENIBILE DEL SUOLO

Strategie attivate

Strategie non attivate

Lavori di manutenzione straordinaria per il **refacimento manto di copertura**, corpo aule, corpo palestra e corpo laboratori.


Numero studenti: 684

Costo totale: € 1.500.000,00

Costo finanziato: € 1.500.000,00

Fine lavori: entro 2026

- Bonifica da amianto presente nello strato di feltro e dalla rimozione di isolante tipo Fesco board
- Rimozione di scossaline esistenti, di strutture metalliche di qualsiasi natura, della guaina in pvc contenente amianto con trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati, rimozione e sostituzione dei lucernari.
- Sistemazione sottofondo, posa nuova guaina impermeabile ardesiata in copertura, nuove scossaline.



Città Metropolitana di Milano
DM 13/2021

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA